

สรุปรายละเอียดประมาณราคากลาง



เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภท	งานทาง
โครงการ	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสิม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อสายทาง	(ถนนทิศตะวันออกหมู่บ้าน)
งบประมาณ	369,983.69 บาท
ตัวอักษร	(สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ช่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลิ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
(ถนนทิศตะวันออกหมู่บ้าน)

รายละเอียด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 612.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโคกจานกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกจาน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ϕ 4 มม. @ 0.10 x 0.30m.#)	ตร.ม.	612.00	418.00	255,818.77	1.3642	570.24	348,987.97
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) (เหล็ก RB 19 มม.)	ม.	12.00	202.08	2,424.99	1.3642	275.68	3,308.17

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
4.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) (เหล็ก RB 19 มม.)	ม.	48.00	89.17	4,280.16	1.3642	121.65	5,838.99
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) (เหล็ก DB 12 มม.)	ม.	153.00	39.95	6,112.35	1.3642	54.50	8,338.47
4.5	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม. (สี่เหลี่ยมและสี่ขา)	ม.						
6	งานอื่นๆ							
6.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,573.00	2,573.00	1.3642	3,510.09	3,510.09
					271,209.27		TOTAL	369,983.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 271,209.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ขนาดหรือเนื้อที่ 612.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา 604.55 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายเอกธนัช ยิ่งชีพวาล

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสนิท ศรีหวาด
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอนิรุต ระยับศรี
ช่างก่อสร้าง