

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโคกวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโคกจาน		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	497,000.00		บาท
4	ลักษณะงานโดยสังเขป	1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60x 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 180 ท่อน ยาแนวท่อกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย 2 ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร จำนวน 17 แห่ง พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโคกจานกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย		
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25 มิ.ย. 2565	เป็นเงิน	503,092.18 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง	6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1 นายอภิชาติ สมมุติ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
	7.2 นายสนิท ศรีหวาด	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	
	7.3 นายอุทัย จันท้า	กรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

สรุปรายละเอียดประมาณราคากลาง



เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภท	งานทาง
โครงการ	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อสายทาง	
งบประมาณ	503,092.18 บาท
ตัวอักษร	(ห้าแสนสามพันเก้าสิบบสองบาทสิบแปดสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 รายละเอียด 1) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60x 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 180 ท่อน ยานแนวท่อกลับดินหลังท่อให้เรียบร้อย
 2) ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร จำนวน 17 แห่ง พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
 รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโคกจานกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกจาน
 แบบเลขที่
 คำนำเนรราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.						
	1.1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ \varnothing 0.40 ม.)	ม.	150.00	42.93	6,440.16	1.3607	58.42	8,763.13
	1.1.3 งานรื้อบ่อพัก	เหมาจ่าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
2	งานโครงสร้าง							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	ม.	180.00	903.92	162,704.87	1.3607	1,229.96	221,392.52
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	3.1.1 บ่อพักรับน้ำ คสล. สำหรับท่อ ขนาด \varnothing 0.60 ม. พร้อมฝาปิดบ่อพักคอนกรีตตะแกรงเหล็ก 1 ฝา ขนาด 1.00 x 1.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.70 ม.	แห่ง	17.00	11,478.41	195,133.00	1.3607	15,618.68	265,517.48
	3.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,452.38	2,452.38	1.3607	3,336.96	3,336.96
					369,730.42		TOTAL	503,092.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

369,730.42

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่
เฉลี่ยราคา

ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ สมมุติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนธิ ศรีหวาด)

(นายสุทัย จันทำ)

นายช่างโยธา สำนักงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ