

สรุปรายละเอียดประมาณราคากลาง



เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภท	งานทาง
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสิม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อสายทาง	(ถนนไปบ้านโปร่งสามัคคี)
งบประมาณ	358,927.76 บาท
ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบหสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

- ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านลิ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
(ถนนไปบ้านโปร่งสามัคคี)
- รายละเอียด 1. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 135 ท่อน ยานแนวท่อกลับคืนหลังท่อให้เรียบร้อย
2. ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร จำนวน 15 แห่ง พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
3. ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 10 เมตร
- รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโคกจานกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกจาน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4.00	117.18	468.71	1.3607	159.44	637.77
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมหลังท่อ	ลบ.ม.	150.00	50.93	7,639.50	1.3607	69.30	10,395.07
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.						
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) (เหล็ก RB 19 มม.)	ม.						
	4.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint) (เหล็ก RB 19 มม.)	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) (เหล็ก DB 12 มม.)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.40 ม. พร้อมฝา ปิดบ่อพัก สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.40 ม.	แห่ง	15.00	7,975.60	119,634.03	1.3607	10,852.40	162,786.02
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	135.00	725.21	97,903.01	1.3607	986.79	133,216.63
	5.4 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 0.50 ม. พร้อมฝาปิดระแกรงเหล็ก	ม.	10.00	3,567.61	35,676.13	1.3607	4,854.45	48,544.51
	5.5 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	5.6 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
6	งานอื่นๆ							
	6.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,460.32	2,460.32	1.3607	3,347.76	3,347.76
					263,781.70		TOTAL	358,927.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 263,781.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ สมมุติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนธิ ศรีหวาด)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอุทัย จันทำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ